



Załącznik nr 1 do SIWZ
DO/PK/2014

(Pieczęć Wykonawcy)

Roboty budowlano – montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków.

w ramach programu priorytetowego:
„Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

Wykaz podłączeń

Lp.	Lokalizacja (miejscowość, ulica, nr domu)	Nr działki	Długość podłącze nia rury PCV Ø 160 (mb)	Studzien ka przyłącz eniowo - rewizyjna Ø 425 PCV (szt.)	typ kinety	typ włazu	Inne
1	Ozorków, ul. Brzozowa 5	460	37,00	1	przelotowa		trójnik
2	Ozorków, ul. Brzozowa 6	428	9,00	1	przelotowa	lekki	-
3	Ozorków, ul. Brzozowa 7	457	19,00	1	przelotowa	lekki	montaż czyszczaka; trójnik
4	Ozorków, ul. Brzozowa 9	456	11,50	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
5	Ozorków, ul. Brzozowa 10	424	12,00	1	przelotowa	lekki	-
6	Ozorków, ul. Brzozowa 25	440	9,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
7	Ozorków, ul. Cicha 7	375/1	1,00	1	przelotowa	ciężki	-
8	Ozorków, ul. Cicha 25	409	12,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
9	Ozorków, ul. Cicha 27	410	9,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba; metoda bezwykopowa na 3 mb

Roboty budowlano – montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków.

10	Ozorków, ul. Cicha 28	407	14,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez dwa zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
11	Ozorków, ul. Cicha 29	166/3	4,50	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
12	Ozorków, ul. Cicha 31	165/4	4,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szamba, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
13	Ozorków, ul. Cicha 39	426	2,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
14	Ozorków, ul. Cicha 41	174/4	22,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
15	Ozorków, ul. Cicha 45	434	2,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
16	Ozorków, ul. Cicha 47	438	1,20	1	przelotowa	lekki	-
17	Ozorków, ul. Cmentarna 2a	393	3,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
18	Ozorków, ul. Cmentarna 9	195/6	30,00	2	przelotowa; zbiorcza	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja dwóch szamb
19	Ozorków, ul. Cmentarna 12	396	3,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
20	Ozorków, ul. Cmentarna 13	199	25,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
21	Ozorków, ul. Cmentarna 15	200	2,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
22	Ozorków, ul. Cmentarna 17	201/1	8,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
23	Ozorków, ul. Cmentarna 18	162	13,00	2	przelotowa; zbiorcza	ciężki	adaptacja szamba; dwa trójniki
24	Ozorków, ul. Cmentarna 22	166/4	8,00	1	przelotowa	lekki	-
25	Ozorków, ul. Cmentarna 24	167	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba

Roboty budowlano – montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków

26	Ozorków, ul. Cmentarna 25	206	1,50	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba; metoda bezwypkowa
27	Ozorków, ul. Cmentarna 42	185/2	10,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
28	Ozorków, ul. Cmentarna 44	186	5,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
29	Ozorków, ul. Dębowa 2	355	16,50	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba, trójnik
30	Ozorków, ul. Gębicka 44	14-129	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
31	Ozorków, ul. Górna 3	276	3,50	1	przelotowa	lekki	-
32	Ozorków, ul. Górna 4	263	15,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
33	Ozorków, ul. Górna 5	279	6,00	1	przelotowa	lekki	-
34	Ozorków, ul. Górna 6	264	3,50	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
35	Ozorków, ul. Graniczna 11	62	4,50	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
36	Ozorków, ul. Grzybowa 3	184	9,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
37	Ozorków, ul. Jałowcowa 1	514/1; 514/2	22,50	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba; montaż czyszczaka
38	Ozorków, ul. Jodłowa 5	570	7,00	1	przelotowa	lekki	-
39	Ozorków, ul. Jodłowa 10	564	10,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
40	Ozorków, ul. Jodłowa 11	573	2,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
41	Ozorków, ul. Jodłowa 13	574	11,50	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
42	Ozorków, ul. Kilińskiego 1	76	14,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
43	Ozorków, ul. Kilińskiego 2	89	3,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
44	Ozorków, ul. Kilińskiego 3	78	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
45	Ozorków, ul. Kilińskiego 9	83	5,00	1	przelotowa	lekki	-

Roboty budowlano – montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków

46	Ozorków, ul. Klonowa 1	431	18,00	1	przelotowa	lekki	montaż czyszczka
47	Ozorków, ul. Klonowa 6	394	21,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
48	Ozorków, ul. Klonowa 7	423	34,00	2	przelotowa; zbiorcza	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
49	Ozorków, ul. Klonowa 8	393	8,50	1	przelotowa	ciężki	-
50	Ozorków, ul. Klonowa 16	385	8,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
51	Ozorków, ul. Kolejowa 6	17/5, 17/6	32,00	1	przelotowa	ciężki	-
52	Ozorków, ul. Krasickiego 2	287	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
53	Ozorków, ul. Krasickiego 3	295	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
54	Ozorków, ul. Krasickiego 8	290	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
55	Ozorków, ul. Krasickiego 9	299	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
56	Ozorków, ul. Krasickiego 10	291	12,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
57	Ozorków, ul. Krasickiego 13	301	2,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
58	Ozorków, ul. Kraszewskiego 3	66	13,00	1	przelotowa	lekki	-
59	Ozorków, ul. Kraszewskiego 4	56	14,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
60	Ozorków, ul. Krótka 1	211	15,00	1	zbiorcza	lekki	-
61	Ozorków, ul. Krótka 4	214	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
62	Ozorków, ul. Krótka 5	208	7,00	1	przelotowa	ciężki	montaż czyszczka
63	Ozorków, ul. Krótka 6	216	9,50	1	przelotowa	lekki	montaż czyszczaka
64	Ozorków, ul. Krótka 8	217	3,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
65	Ozorków, ul. Krótka 9	204	3,50	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
66	Ozorków, ul. Krótka 19	197	4,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
67	Ozorków, ul. Krótka 19a	195/2	27,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
68	Ozorków, ul. Krótka 24	471/1	20,00	1	przelotowa	ciężki	trójnik

69	Ozorków, ul. Krótka 24	471/2	20,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
70	Ozorków, ul. Liściasta 7	359/5	21,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez trzy zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja dwóch szamb; trójkąt
71	Ozorków ul. Liściasta 10	334	8,50	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
72	Ozorków, ul. Liściasta 12	331	13,00	1	przelotowa	ciężki	-
73	Ozorków, ul. Liściasta 28	319	10,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
74	Ozorków, ul. Nowokrzyszewska 6	231	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
75	Ozorków, ul. Nowokrzyszewska 14	236, 237/1	14,00	1	przelotowa	ciężki	-
76	Ozorków, ul. Nowokrzyszewska 17	244	4,00	1	przelotowa	lekki	-
77	Ozorków, ul. Nowokrzyszewska 20	240/2	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
78	Ozorków, ul. Partyzantów 4	254/4	5,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
79	Ozorków, ul. Partyzantów 7	284/8	3,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
80	Ozorków, ul. Partyzantów 11	259	14,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
81	Ozorków, ul. Piaskowa 1	284/7	9,00	1	przelotowa	lekki	-
82	Ozorków, ul. Piaskowa 3	284/6	3,50	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
83	Ozorków, ul. Piaskowa 4	284/2	8,00	1	przelotowa	ciężki	-
84	Ozorków, ul. Podleśna 2	534	2,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba

85	Ozorków, ul. Podleśna 16	526/1	2,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
86	Ozorków, ul. Podleśna 18	525/2	13,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba; montaż czyszczaka
87	Ozorków, ul. Podleśna 18a	525/1	2,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
88	Ozorków, ul. Podleśna 23	545	11,50	1	przelotowa	lekki	-
89	Ozorków, ul. Podleśna 38	449	44,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
90	Ozorków, ul. Poprzeczna 1	470	14,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
91	Ozorków, ul. Poprzeczna 2a	306	3,50	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
92	Ozorków, ul. Poprzeczna 5b	314	18,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
93	Ozorków, ul. Poprzeczna 7	313	16,50	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
94	Ozorków, ul. Poprzeczna 11	310	1,50	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
95	Ozorków, ul. Poprzeczna 13	308	20,00	1	przelotowa	ciężki	montaż dwóch czyszczaków; adaptacja szamba
96	Ozorków, ul. Praga 8	311	28,50	2	przelotowa; zbiorcza	lekki	-
97	Ozorków, ul. Średnia 43	261	3,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
98	Ozorków, ul. Średnia 45a	262	16,00	2	przelotowa; zbiorcza	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
99	Ozorków, ul. Średnia 55	344	1,50	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
100	Ozorków, ul. Średnia 58	194	3,50	1	przelotowa	lekki	montaż czyszczaka
101	Ozorków, ul. Średnia 59	350	15,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
102	Ozorków, ul. Średnia 62	191/1	12,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba

103	Ozorków, ul. Średnia 65	354	13,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
104	Ozorków, ul. Średnia 67	359/1	1,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
105	Ozorków, ul. Średnia 78	126	11,00	1	przelotowa	ciężki	-
106	Ozorków, ul. Średnia 80	125/1	34,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba
107	Ozorków, ul. Średnia 80a	125/2	3,50	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
108	Ozorków, ul. Średnia 81	403	3,50	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
109	Ozorków, ul. Średnia 82	124	4,00	1	przelotowa	lekki	-
110	Ozorków, ul. Świerkowa 5	392	16,00	1	przelotowa	lekki	montaż czyszczaka
111	Ozorków, ul. Świerkowa 6	369	1,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
112	Ozorków, ul. Świerkowa 8	367	9,00	1	przelotowa	ciężki	montaż czyszczaka
113	Ozorków, ul. Świerkowa 10	366	10,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
114	Ozorków, ul. Wiatraczna 2a	142/2	4,00	1	przelotowa	lekki	-
115	Ozorków, ul. Wiejska 5	263/3	17,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szamba, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
116	Ozorków, ul. Wiejska 17	309/2	1,00	1	przelotowa	ciężki	-
117	Ozorków, ul. Wiejska 18	318/1	4,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba; trójnik
118	Ozorków, ul. Wiejska 18a	318/2	2,50	1	przelotowa	ciężki	metoda bezwykopowa; przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
119	Ozorków, ul. Wiejska 20	316/1	4,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
120	Ozorków, ul. Wiejska 22a	316/3	12,00	1	przelotowa	ciężki	-

121	Ozorków, ul. Zagajnikowa 14	336	12,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szamba, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
122	Ozorków, ul. Zagajnikowa 20	375	5,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
123	Ozorków, ul. Zagajnikowa 22a	399	13,50	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
124	Ozorków, ul. Zagajnikowa 29	503	5,00	1	przelotowa	ciężki	montaż czyszczaka
125	Ozorków, ul. Zagajnikowa 31a	504	19,00	1	przelotowa	lekki	montaż dwóch czyszczaków
126	Ozorków, ul. Zagajnikowa 33	505/1	15,50	1	przelotowa	lekki	-
127	Ozorków, ul. Zagajnikowa 33a	505/2	22,00	1	przelotowa	ciężki	-
128	Ozorków, ul. Zagajnikowa 43	565	4,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
129	Ozorków, ul. Zagajnikowa 49	521	15,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
130	Ozorków, ul. Zagajnikowa 51	522	16,00	1	przelotowa	ciężki	-
131	Ozorków, ul. Zgierska 8	216	15,00	2	przelotowa; zbiorcza	lekki	trójnik; adaptacja szamba
132	Ozorków, ul. Zgierska 31	100	14,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja szamba; trójnik
133	Ozorków, ul. Zgierska 48	471/6	9,50	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
134	Ozorków, ul. Zgierska 49	381	12,00	1	przelotowa	ciężki	trójnik; montaż czyszczaka
135	Ozorków, ul. Zgierska 54	481	15,00	1	przelotowa	ciężki	-
136	Ozorków, ul. Zgierska 55	157/1	6,00	1	przelotowa	ciężki	-
137	Ozorków, ul. Zgierska 57	158/1, 397	18,00	1	przelotowa	ciężki	-
138	Ozorków, ul. Zgierska 69	165/1, 416/1	16,00	1	przelotowa	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
139	Ozorków, ul. Zgierska 70	496	3,50	1	przelotowa	lekki	-

140	Ozorków, ul. Zgierska 76	502/2	2,00	1	przelotowa	lekki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza
141	Ozorków, ul. Zgierska 79	427/1, 174/1	13,00	2	przelotowa; zbiorcza	ciężki	przejście przez zbiornik bezodpływowy tzw. szambo, który koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja szamba
142	Ozorków, ul. Zgierska 80	506/2	23,00	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba
143	Ozorków, ul. Zgierska 99	349/4	3,50	1	przelotowa	lekki	adaptacja szamba