



Załącznik nr 1 do SIWZ
GSI/PK/2015

(Pieczęć Wykonawcy)

Roboty budowlano – montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków.

w ramach programu priorytetowego:
„Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

Wykaz podłączeń

Lp.	Lokalizacja (miejscowość, ulica, nr domu)	Nr działki	Długość podłącze nia rury PCV Ø 160 (mb)	Studzien ka przyłącz eniowo - rewizyjna Ø 425 PCV (szt.)	typ kinety	typ włazu	Inne
1	Brzozowa 2/4	429, 430	5,00	1	przelotowa	ciężki	-
2	Brzozowa 3	461	25,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
3	Brzozowa 13	451	10,00	1	przelotowa	ciężki	-
4	Brzozowa 24	410	16,50	1	przelotowa	lekki	-
5	Cicha 2	365	2,00	1	przelotowa	ciężki	-
6	Cicha 3	369	7,00	1	przelotowa	ciężki	-
7	Cicha 5	372	7,00	1	przelotowa	ciężki	-
8	Cicha 6	150/1, 151/4	22,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
9	Cicha 8	374	5,00	1	przelotowa	ciężki	-
10	Cicha 11	383	6,00	1	przelotowa	ciężki	-
11	Cicha 14	387	9,50	1	przelotowa	ciężki	-
12	Cicha 17	395	1,00	1	przelotowa	lekki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425
13	Cicha 19	399	1,50	1	przelotowa	ciężki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425

Roboty budowlano – montażowe podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji miasta Ozorków.

14	Cicha 26	405	11,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza; montaż czyszczak
15	Cicha 32	416/2	9,00	1	przelotowa	ciężki	-
16	Cicha 38	422	11,00	1	przelotowa	lekki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja zbiornika bezodpływowego
17	Cicha 44	428	4,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza
18	Cmentarna 2	376	5,00	1	przelotowa	ciężki	-
19	Cmentarna 6	384	10,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
20	Cmentarna 7	193	8,50	1	przelotowa	ciężki	-
21	Cmentarna 7	193	10,00	1	przelotowa	ciężki	-
22	Cmentarna 8	389	6,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza
23	Cmentarna 10	155	8,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
24	Cmentarna 19	202	20,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
25	Cmentarna 21	203	10,50	1	przelotowa	ciężki	-
26	Cmentarna 28	171	14,00	1	przelotowa	ciężki	-
27	Cmentarna 31	212	11,00	1	przelotowa	ciężki	-
28	Cmentarna 35	336/10	3,50	1	przelotowa	ciężki	-
29	Dębowa 3	348	23,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja dwóch zbiorników bezodpływowych
30	Gębicka 53	189	25,00	1	przelotowa	ciężki	trójnik, montaż czyszczaka
31	Graniczna 9	60/2	12,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
32	Graniczna 41	84	8,00	1	przelotowa	ciężki	-
33	Jodłowa 2	560	12,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
34	Jodłowa 2a	518/1	9,00	1	przelotowa	ciężki	-
35	Jodłowa 7	571	4,00	1	przelotowa	ciężki	-

36	Kilińskiego 3a	79	4,00	1	przelotowa	ciężki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425; adaptacja zbiornika bezodpływowego
37	Kilińskiego 11	84	3,00	1	przelotowa	ciężki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425
38	Klonowa 11	419	13,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza - materiał na zasypanie po stronie właściciela posesji
39	Klonowa 14	386	9,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza
40	Kolejowa 19	11/4, 10/3	65,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja trzech zbiorników bezodpływowych
41	Konopnickiej 7	214	2,50	1	przelotowa	ciężki	-
42	Konopnickiej 9	212	8,00	1	przelotowa	ciężki	-
43	Konopnickiej 11	211/2	12,00	1	przelotowa	ciężki	-
44	Konopnickiej 15	195	22,00	1	przelotowa	lekki	trójnik; adaptacja zbiornika bezodpływowego
45	Konopnickiej 19	207	16,00	2	przelotowa	ciężki	-
46	Konopnickiej 19 b	206/1	6,00	1	przelotowa	ciężki	-
47	Konopnickiej 19 c	205	2,00	1	przelotowa	ciężki	-
48	Konopnickiej 19 d	200/1	4,00	1	przelotowa	ciężki	-
49	Konopnickiej 21	199	13,00	1	przelotowa	ciężki	-
50	Konopnickiej 30	47	13,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
51	Konopnickiej 32	46	9,00	1	przelotowa	ciężki	trójnik
52	Konopnickiej 36	44/2	30,00	1	przelotowa	ciężki	montaż czyszczaka
53	Konopnickiej 36a	44/1	10,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza
54	Konopnickiej 38	43/1	10,00	1	przelotowa	ciężki	-
55	Konopnickiej 42	41/1	4,00	1	przelotowa	ciężki	-

56	Konopnickiej 44	85	7,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
57	Konopnickiej 46	38	3,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
58	Konopnickiej 50	36	2,00	1	przelotowa	ciężki	-
59	Konopnickiej 52	35/1	13,00	1	przelotowa	ciężki	-
60	Krasickiego 1	294	1,00	1	przelotowa	lekki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425
61	Krasickiego 5a	297	11,00	1	przelotowa	ciężki	-
62	Krasickiego 7	298	11,00	1	przelotowa	ciężki	wymagane roboty ręczne, utrudniony wjazd dla koparki; likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
63	Kraszewskiego 11/13	362/1, 363/1	8,00	2	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja zbiornika bezodpływowego
64	Nowokrzyszewska 5	250	9,00	1	przelotowa	ciężki	-
65	Nowokrzyszewska 9	248, 252/8	22,00	1	przelotowa	ciężki	-
66	Partyzantów 3	286	1,00	1	przelotowa	lekki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425
67	Podleśna 3	556	4,50	1	przelotowa	ciężki	-
68	Podleśna 21	547	11,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
69	Podleśna 31	541	10,00	1	przelotowa	ciężki	-
70	Poprzeczna 5	316	9,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
71	Poprzeczna 5a	315	3,00	1	przelotowa	ciężki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425

72	Poprzeczna 11	310	1,00	1	przelotowa	ciężki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425
73	Poprzeczna 18	270	3,50	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
74	Średnia 48	200	4,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza - materiał na zasypanie po stronie właściciela posesji
75	Średnia 49	266	14,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
76	Średnia 63	353	13,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza; adaptacja zbiornika bezodpływowego
77	Świerkowa 3	395	6,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza - materiał na zasypanie po stronie właściciela posesji
78	Świerkowa 6	369	12,00	1	przelotowa	ciężki	-
79	Wiatraczna 2	142/1	8,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza - materiał na zasypanie po stronie właściciela posesji
80	Wiatraczna 4	141	6,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego; trójnik
81	Wiatraczna 5	132	11,00	1	przelotowa	ciężki	-
82	Wiatraczna 7	133	8,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
83	Wiejska 2	252/6	12,00	1	przelotowa	ciężki	-
84	Zagajnikowa 4	318	4,00	1	przelotowa	ciężki	-
85	Zagajnikowa 5	473	12,00	1	przelotowa	ciężki	-

86	Zagajnikowa 6a	323	8,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą
87	Zagajnikowa 12	333	12,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza - materiał na zasypianie po stronie właściciela posesji
88	Zagajnikowa 16a	340	9,00	1	przelotowa	ciężki	wymagane roboty ręczne, utrudniony wjazd dla koparki
89	Zagajnikowa 17	490	14,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego; trójnik
90	Zagajnikowa 26	432	6,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą – materiał na zasypianie po stronie właściciela posesji
91	Zagajnikowa 30	436	5,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza – materiał na zasypianie po stronie właściciela posesji
92	Zagajnikowa 39	512/1	-	-	-	-	materiał na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego po stronie właściciela (1 m rury PCV 160 + studzienka rewizyjna 425)
93	Zgierska 4	209	3,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
94	Zgierska 21	72/1	12,00	1	przelotowa	ciężki	-
95	Zgierska 27	88/2	3,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza – materiał na zasypianie po stronie właściciela posesji
96	Zgierska 34	253/3	2,00	1	przelotowa	ciężki	-
97	Zgierska 38	254/1	11,00	1	przelotowa	ciężki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425

98	Zgierska 41	149/1, 367	20,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja dwóch zbiorników bezodpływowych, które kolidują z trasą projektowanego przyłącza – materiał na zasypanie po stronie właściciela posesji
99	Zgierska 44	471/1	15,00	1	przelotowa	ciężki	-
100	Zgierska 45	152/1, 152/2	14,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
101	Zgierska 47	377	1,50	1	przelotowa	ciężki	-
102	Zgierska 50	474	22,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
103	Zgierska 66	487/5	15,00	1	przelotowa	ciężki	-
104	Zgierska 74	501	6,00	1	przelotowa	lekki	-
105	Zgierska 75/77	170/1	3,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
106	Zgierska 83	178/1, 469/2	15,00	1	przelotowa	ciężki	adaptacja zbiornika bezodpływowego
107	Zgierska 89	443/1	6,00	1	zbiorcza	lekki	w miejscu zbiornika bezodpływowego studzienka rewizyjna Ø 425, wymagane roboty ręczne ze względu na nietypowe warunki wykonania robót; zasypanie zbiornika bezodpływowego
108	Zgierska 96	535	3,00	1	przelotowa	ciężki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza
109	Zgierska 97	349/3	6,00	1	przelotowa	lekki	likwidacja zbiornika bezodpływowego, które koliduje z trasą projektowanego przyłącza